

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยไร่ นายแล และบริเวณลำห้วยบ้านนายหนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังทอง.  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๔๐๐,๐๐๐.- ..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยไร่ นายแล และบริเวณลำห้วยบ้านนายหนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังทอง ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ขนาดสันฝายกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๒ แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....  
เป็นเงิน..... ๔๐๐,๐๐๐.- ..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ รายละเอียดตามปริมาณการราคา (แบบ ปร.๔) (ปร.๕) ที่แนบท้าย.....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสุตา เสนกรรหา ..... ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมรั้ง ..... ประธานคณะกรรมการ.....
  - ๖.๒ นายเรืองยศ เหมือนจันทร์ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ..... กรรมการ.....
  - ๖.๓ นายวาทูठी นาคแท้ ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ.....

## ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ  
 สถานที่ บริเวณลำห้วยไร่นายแล และบริเวณลำห้วยบ้านนายทยา หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
 1.วิวกมงาน ขนาดสันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
<b>แห่งที่ 1 บริเวณลำห้วยไร่นายแล</b>								
1.	ปริมาตรดินขุด	1,000	ลบ.ม.	-	-	22.68	22,680	22,680
2.	งานทรายหยาบรองพื้น	1.25	ลบ.ม.	350	437.50	46	57.50	495
3.	งานคอนกรีต	17.85	ลบ.ม.	-	-	436	7,782.60	7,782.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	114	ถุง	130	14,820	-	-	14,820
	- ทรายหยาบ	9	ลบ.ม.	350	3,150	-	-	3,150
	- หินย่อย	18	ลบ.ม.	550	9,900	-	-	9,900
4.	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	65	เส้น	170	11,050	25	1,625	12,675
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	242	เส้น	96	23,232	15	3,630	26,862
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	32	เส้น	45	1,440	5	160	1,600
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	30	900	-	-	900
5.	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	17.85	ลบ.ฟ.	420	7,497	65	1,160.25	8,657.25
	- ตะปู	5	กก.	40	200	-	-	200
6.	งานหินใหญ่	156	ตร.ม.	-	-	100	15,600	15,600
	- หินใหญ่	78	ลบ.ม.	285	22,230	-	-	22,230
	- ปูนทรายผสมเสร็จ	19	ลบ.ม.	1,500	28,500	-	-	28,500
<b>แห่งที่ 2 บริเวณลำห้วยบ้านนายทยา</b>								
1.	ปริมาตรดินขุด	500	ลบ.ม.	-	-	22.68	11,340	11,340
2.	งานทรายหยาบรองพื้น	1.25	ลบ.ม.	350	437.50	46	57.50	495
3.	งานคอนกรีต	17.85	ลบ.ม.	-	-	436	7,782.60	7,782.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	114	ถุง	130	14,820	-	-	14,820
	- ทรายหยาบ	9	ลบ.ม.	350	3,150	-	-	3,150
	- หินย่อย	18	ลบ.ม.	550	9,900	-	-	9,900
4.	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	65	เส้น	170	11,050	25	1,625	12,675
	- เหล็กกลม Ø 9 มม.	242	เส้น	96	23,232	15	3,630	26,862
	- เหล็กกลม Ø 6 มม.	32	เส้น	45	1,440	5	160	1,600
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	30	900	-	-	900
5.	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	17.85	ลบ.ฟ.	420	7,497	65	1,160.25	8,657.25
	- ตะปู	5	กก.	40	200	-	-	200
6.	งานหินใหญ่	74.40	ตร.ม.	-	-	100	7,440	7,440
	- หินใหญ่	37.20	ลบ.ม.	285	10,602	-	-	10,602
	- ปูนทรายผสมเสร็จ	9	ลบ.ม.	1,500	13,500	-	-	13,500
รวมค่างานต้นทุน								305,975.70


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี**


**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
**สถานที่** บริเวณลำห้วยไร่นายแล และบริเวณลำห้วยบ้านนายหยา หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี  
**ปริมาณงาน** ขนาดสันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
**ประมาณราคาเมื่อ** 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	305,975.70	1.3074	400,032.63	FACTOR F - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - พื้นที่ปกติ
<b>สรุป</b>			รวมเป็นเงิน	400,032.63	
			คิดเป็นเงินประมาณ	400,000.00	
( ตัวอักษร ) ( สีแสนบาทถ้วน )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 ( นางสุดา แสนกรรทา )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 ( นายเรืองยศ เหมือนจันทร์ )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 ( นายวาทูธี นาคแท้ )