ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างแนวเขตบ่อขยะสาธารณะบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๖๕,๐๐๐.-บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป....ก่อสร้างแนวเขตบ่อขยะสาธารณะบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดพื้นที่ ๓๐ ไร่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....มิถุนายน...๒๕๕๘.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ .....ปร.๔.....

๕.๒ .....ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..(ตามคำสั่งเลขที่....๑๖๓ /๒๕๕๘...ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)...

๖.๑ นางสุดา เสนกรรหา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมรัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเรืองยศ เหมือนจันทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวาฤทธิ์ นาคแท้	ตำแหน่ง นายช่างโยธา๖ว	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างแนวเขตบ่อขยะสาธารณะบ้านหนองหมู
สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ ๓๐ ไร่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณราคาเมื่อ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๑๓๐,๕๗๕.๑๐	๑.๒๗๒๖	๑๖๖,๑๖๙.๘๗	FACTOR F - เงินล่วงหน้า ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - เงินประกันผลงาน ๐ % - พื้นที่ปกติ
สรุป			รวมเป็นเงิน	๑๖๖,๑๖๙.๘๗	
			คิดเป็นเงินประมาณ	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ใบประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างแนวเขตบ่อขยะสาธารณะบ้านหนองหมู

สถานที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ ๓๐ ไร่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
๑.	งานขุดดินคันทางโดยรอบ ขนาด กว้าง							
	๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร							
	- ปรับเกลี่ยพื้นที่	๔,๐๗๕	ตร.ม.	-	-	๖.๕๐	๒๖,๔๘๗.๕๐	๒๖,๔๘๗.๕๐
	- ปริมาตรดินขุดถมคัน	๓,๓๖๐	ลบ.ม.	-	-	๒๕.๑๐	๘๔,๓๓๖	๘๔,๓๓๖
๒.	งานก่อสร้างประตูทางเข้า – ออก							
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	๒	ลบ.ม.	-	-	๙๙	๑๙๘	๑๙๘
	- ทรายหยาบรองพื้น	๐.๑๐	ลบ.ม.	๓๕๐	๓๕	๔๖	๔.๖๐	๓๙.๖๐
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๑	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖	๔๓๖	๔๓๖
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๗	ถุง	๑๓๕	๙๔๕	-	-	๙๔๕
	- ทรายหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.	๓๕๐	๑๗๕	-	-	๑๗๕
	- หินย่อย	๑	ลบ.ม.	๕๕๐	๕๕๐	-	-	๕๕๐
	- เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๖ มม.	๘	เส้น	๒๗๐	๒,๑๖๐	๔๕	๓๖๐	๒,๕๓๐
	- เหล็กกลม Ø ๖ มม.	๕	เส้น	๔๒	๒๑๐	๕	๒๕	๒๗๕
	- ลวดผูกเหล็ก	๓	กก.	๕๕	๑๖๕	-	-	๑๖๕
	- ไม้แบบ	๖.๕๐	ลบ.ฟ.	๖๐๗	๓,๙๔๕.๕๐	๖๕	๔๒๒.๕๐	๔,๓๖๘
	- ตะปู	๒	กก.	๓๕	๗๐	-	-	๗๐
	- ป้ายบ่อขยะ ขนาด ๐.๕๐ x ๖.๒๐ เมตร	๑	ป้าย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐
	-							
	-							
	-							
	-							
						รวมค่าวัสดุและแรงงาน		๑๓๐,๕๗๕.๑๐