

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยฟาร์มจรเข้ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐...
บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๓.๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
(รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)
 - ๓.๓ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 - ๓.๔ หากมีปัญหาเรื่องรายละเอียดให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานก่อนและคณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบ
 - ๓.๕ ถ้าผู้รับจ้างดำเนินงานและมีผลให้งานข้างเคียงเสียหายผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซม
ส่วนที่เสียหายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....
เป็นเงิน..... ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. รายละเอียดตามปริมาณการราคา (แบบ ป.ร.๔) (ป.ร.๕) ที่แนบท้าย.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นางสุภา.....เสนากรรหา.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมรั้ง.....ประธานคณะกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเรืองยศ เหมือนจันทร์.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายวาทสิทธิ์ นาคแท้.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสาย สายซอยฟาร์มจระเข้ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร ทน 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1.	งานเกรดปรับแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม							
	- เกรดปรับแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	825	ลบ.ม.	-	-	6.50	5,362.50	5,362.50
2.	งานชั้นรองพื้นทาง							
	- ดินลูกรัง	198	ลบ.ม.	75	14,850	35	6,930	21,780
3.	งานทรายหยาบรองพื้นทาง							
	- ทรายหยาบรองพื้น	33	ลบ.ม.	350	11,550	46	1,518	13,068
4.	งานคอนกรีตผิวจราจร							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	679	ถุง	130	88,270	-	-	88,270
	- ทรายหยาบ	55	ลบ.ม.	350	19,250	-	-	19,250
	- หินย่อย	108	ลบ.ม.	550	59,400	-	-	59,400
5.	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงไวเมท Ø 4 มม. @ 0.20 #	660	ตร.ม.	30	19,800	5	3,300	23,100
	- เหล็ก RB 15 SR 24	14	เส้น	220	3,080	40	560	3,640
	- เหล็ก RB 19 SR 24	3	เส้น	350	1,050	65	195	1,245
	- ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	30	150	-	-	150
6.	ยางมะตอย	10	ลิตร	30	300	5	50	350
7.	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	16	ลบ.ฟ.	420	6,720	65	1,040	7,760
	- ตะปู	8	กก.	40	320	-	-	320
8.	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ดินลูกรังไหล่ทาง	66	ลบ.ม.	75	4,950	35	2,310	7,260
รวมค่างานต้นทุน								294,119.50


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นทางสาย สายซอยฟาร์มจรเข้ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร
 ไหล่ทางสูงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณราคาเมื่อ เดือน 26 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	294,119.50	1.3624	400,708.41	FACTOR F - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นเงิน			400,708.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางสุดา เสนกรรธา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายวาทธี นาคแท้)