



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกันน้ำเซาะ ถนนสายบ้านไร่เจริญ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการเรียงหินกันน้ำเซาะ ถนนสายบ้านไร่เจริญ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการเรียงหินกันน้ำเซาะ ถนนสายบ้านไร่เจริญ ? บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ต.หลุมรั้ง อ.ปอพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หกจ.แอลอาร์ ก่อสร้าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้มรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ เรียงหินกันน้ำเซาะ
สถานที่ ถนนสายบ้านไร่เจริญ - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลหุ้มรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 67 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 100.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่
 อบต.กำหนด)
ประมาณราคาเมื่อ เดือน มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	51,684.25	1.3074	67,571.99	FACTOR F - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		67,571.99	
		คิดเป็นเงินประมาณ		67,000.00	
(ตัวอักษร) (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วนบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางสุดา เสนกรรทา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวาฤทธิ์ นาคแท้)

ใบประมาณราคาจ้างเหมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ เรียงหินกันน้ำเซาะ
สถานที่ ถนนสายบ้านไร่เจริญ - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 67 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 100.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1.	เคลือบปรับแต่งพื้น	100.50	ตร.ม.	-	-	56	5,628	5,628
2.	ดินลูกรัง	67	ลบ.ม.	75	5,025	10	670	5,695
3.	ทรายหยาบรองพื้น	5	ลบ.ม.	350	1,750	46	230	1,980
4.	งานเรียงหินใหญ่	100.50	ตร.ม.	-	-	120	12,060	12,060
	- หินใหญ่	50.25	ลบ.ม.	285	14,321.25	-	-	14,321.25
	- ปูนทรายผสมเสร็จ	8	ลบ.ม.	1,500	12,000	-	-	12,000
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น								51,684.25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเรียงหินกั้นน้ำเขาระถนนสายไร่เจริญ - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ต.หลุมรั้ง
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๗,๐๐๐.-
บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
๓.๑ เรียงหินกั้นน้ำเขาระถนนสายไร่เจริญ - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ต.หลุมรั้ง
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๕๐
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน	๖๗,๐๐๐.-
บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๕.๑ รายละเอียดตามปริมาณการราคา (แบบ ปร.๔) (ป.ร.๕) ที่แนบท้าย
๕.๒.....
๕.๓.....
๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
๖.๑ นางสาว เสนกรรหา..... ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมรั้ง..... ประธานคณะกรรมการ.....
๖.๒ นายเรืองยศ เหมือนจันทร์..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ.....
๖.๓ นายวาทสิทธิ์ นาคแท้..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ.....