แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง จุดซอยช่างทอง และบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 2,904 เมตร และวางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,996 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 26 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	ขุดดิน พร้อมฝังกลบ	4,900.00	เมตร	-	-	25.00	122,500.00	122,500.00	
2.	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	499.00	ท่อน	158.00	78,842.00	20.00	9,980.00	88,822.00	
3.	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	726.00	ท่อน	250.00	181,500.00	20.00	14,520.00	196,020.00	
4.	อุปกรณ์ + ข้อต่อ + ข้องอ + กาวทาท่อ	1.00	งาน						
	- สามทาง พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	10.00	อัน	40.00	400.00	-	-	400.00	
	- สามทาง พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	20.00	อัน	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ข้องอ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	40.00	อัน	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ข้องอ พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	80.00	อัน	65.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- กาวทาท่อ ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	85.00	340.00	-	-	340.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**416,682.00**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง จุดซอยช่างทอง และบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 2,904 เมตร และวางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,996 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	416,682.00	1.3074	544,770.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**544,770.05**	
			คิดเป็นงบประมาณ	**544,000.00**	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ : ณ วันที่ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.บ่อพลอย 26.00 – 26.99 บาท/ลิตร (วันที่ 2 สิงหาคม 2562)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิทธิพงศ์ สำเภาน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวาฤทธิ์ นาคแท้)