


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เรียงหินกันน้ำเขาะบริเวณฝายทดน้ำบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ เรียงหินกันน้ำเขาะบริเวณฝายทดน้ำ.....
 - ๓.๒ จำนวน ๓ จุด ๗ ละ ๑๓๑ ตารางเมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า ๓๙๓ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ ที่ อนุมัติกำหนด)
 - ๓.๓ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑.....
เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ รายละเอียดตามปริมาณการราคา (แบบ ปร.๔) (ปร.๕) ที่แนบท้าย.....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสุดา เสนกรรหา ตำแหน่ง ปลัด อบต.หลุมรั้ง ประธานคณะกรรมการ.....
 - ๖.๒ นายเรืองยศ เหมือนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....
 - ๖.๓ นายวาทธี นาคแท้ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทลุมรั้ง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ เรียงหินกันน้ำเซาะ
สถานที่ บริเวณฝายทดน้ำบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลทลุมรั้ง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณงาน เรียงหินกันน้ำเซาะ จำนวน 3 จุด จุดละ 131 ตารางเมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 393 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณราคาเมื่อ เดือน มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	214,242.50	1.3074	280,100.64	FACTOR F - เงินล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงาน 0 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมเป็นเงิน		280,100.64	
		คิดเป็นเงินประมาณ		280,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุดา เสนกรรธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวาทูธี นาคแท้)

ใบประมาณราคาจ้างเหมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ เรื่องเงินกันน้ำเซาะ
 สถานที่ บริเวณฝายทดน้ำบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 ปริมาณงาน เรื่องเงินกันน้ำเซาะ จำนวน 3 จุด จุดละ 131 ตารางเมตร หรือพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 393 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบที่ อบรม.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1.	งานเรียงหินกันน้ำเซาะ							
	- เก็บปรับปรุงพื้นที่	1,500	ลบ.ม.	-	-	22.68	34,020	34,020
	- ทราหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	350	7,000	46	920	7,920
	- งานเรียงหินใหญ่	393	ตร.ม.	-	-	100	39,300	39,300
	- หินใหญ่	196.50	ลบ.ม.	285	56,002.50	-	-	56,002.50
	- ปูนทรายผสมเสร็จ	50	ลบ.ม.	1,500	75,000	-	-	75,000
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								214,242.50